Stadt Wuppertal
Der Oberbürgermeister

Bericht	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Jochen Vennekötter +49 202 563 6474 +49 202 563 8048 jochen.vennekoetter@stadt.wuppertal.de
	Datum:	20.03.2014
	Drucks.-Nr.:	**VO/0142/14** öffentlich

Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
01.04.2014	**BV Oberbarmen**	**Entgegennahme o. B.**

Straßenbaumaßnahmen im Bezirk Oberbarmen

Grund der Vorlage

Durchführung von Straßenbaumaßnahmen im Stadtbezirk Oberbarmen im Jahr 2014.

Beschlussvorschlag

Die vorgesehene Straßenbaumaßnahme im Stadtbezirk Oberbarmen wird ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

Der Stadtkämmerer ist einverstanden.

Unterschrift

Reichl

Begründung

Im Jahr 2014 ist folgende Straßenbaumaßnahme im Stadtbezirk Oberbarmen geplant:

- Fahrbahninstandsetzung der Von-Eynern-Straße von Berliner Straße bis Normannenstraße

Bei der Priorisierung der vorgeschlagenen Maßnahme wurden folgende Kriterien berücksichtigt:

- Verkehrssicherheit (Hinweise Betriebshof, Verpflichtungen aus Unfallkommission)
- Straßenzustand (Substanz, Oberfläche), Schadensentwicklung
- Verkehrliche Bedeutung (Verkehrsbelastung, Anbindung an öffentliche Einrichtungen)
- Zusammenhang mit anderen Maßnahmen (WSW etc.)

Die Von-Eynern-Straße ist in den oben angegebenen Abschnitten an der Oberfläche stark geschädigt und weist stellenweise Absackungen und Aufbrüche bis zu den unteren Schichten auf (s. Anlage: Projektkarte Von-Eynern-Straße). Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und zur Abwendung von künftigen Nutzungseinschränkungen besteht dringender Handlungsbedarf. Die Fahrbahn soll daher durch Abfräsen und Erneuern der Deckschichten vollflächig instandgesetzt werden. In stark geschädigten Teilflächen der Fahrbahn werden auch Asphaltbinder- und ggf. Asphalttragschichten abgefräst und erneuert. Zudem werden teilweise schadhafte Gehwegbereiche instandgesetzt.

Die Maßnahme wurde im Vorfeld in bautechnischer und straßenverkehrlicher Hinsicht koordiniert. Im Zuge der Straßenbauarbeiten erneuern die Wuppertaler Stadtwerke Regeneinläufe, Kanalschächte und Straßenkappen. Darüber hinaus sind in dem oben angegebenen Abschnitt mittelfristig keine Arbeiten an Kanal- oder Versorgungsleitungen geplant.

Demografie-Check

Die Maßnahme hat keine Bedeutung für den demografischen Wandel.

Kosten und Finanzierung

Die Kostenschätzungen für die Fahrbahninstandsetzung ergaben bei der Von-Eynern-Straße einen Betrag von 52.000 €.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2014 sind für den Stadtbezirk Oberbarmen folgende Mittel veranschlagt:

- 41.650,00 € bei dem PSP-Element 1.54.01.01.2 für Unterhaltungsarbeiten an Straßen
- 30.000,00 € bei dem PSP-Element 5.215.401.003.106 für Investitionen zur Straßenerneuerung

Sofern aus der Ausschreibung bzw. Baudurchführung ein erhöhter Mittelbedarf resultiert, wird dieser im Rahmen der Deckungsfähigkeit ausgeglichen.

Für die geplante Maßnahme können weder Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch, noch Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben werden.

Zeitplan

Die Straßenbaumaßnahme soll im Laufe des Jahres 2014 umgesetzt werden. Über den genauen Zeitpunkt wird die BV Oberbarmen informiert.

Die vorgeschlagene Maßnahme wird mit anderen Tiefbaumaßnahmen in der näheren Umgebung koordiniert. Daher muss je nach Priorität der einzelnen Maßnahmen der Durchführungszeitraum ggf. angepasst werden.

Anlagen

Projektkarte Von-Eynern-Straße