LEGENDE

- Baum vorhanden
- Gleditsia triacanthos `Sunburst` Hochstamm 4 x v., Stu. 20-25
- Betonpflaster 20x10x6 cm Betongrau
- Betonpflaster, Mehrsteinsystem Farbe Kiesel-Grau
- Fallschutzbelag, Farbe nach Bemusterung
- Holzpodest, WPC-Diele 194 x 30 mm
- Winkelsteine unbewehrt 40 x 30 x 40 cm (L x Fußlänge x H)
- Winkelsteine unbewehrt 40 x 30 x 50 cm (L x Fußlänge x H)
- Mauerscheibe bewehrt 100 x 55 x 55 cm (L x Fußlänge x H)
- Mauerscheibe bewehrt 100 x 65 x 105 cm (L x Fußlänge x H)
- Legizaun, H 1,03 m Farbe RAL 7016 Anthrazit
- Legizaun, H 2,03 m Farbe RAL 7016 Anthrazit
- Legizaun, H 1,83 m Farbe RAL 7016 Anthrazit
- Legizaun, H 0,63 m Farbe RAL 7016 Anthrazit
- Geländer wie im Bestand , H 1,00 m Stahl verzinkt
- Geländer wie im Bestand , H 0,60 m Stahl verzinkt
- Sesleria heufleriana, 10 Stk. pro m²
- 99.10 2.5% Höhe geplant; Gefälle
- (45.02) Höhe vorhanden
- Dachablauf, Leistung Hochbau
- Abfallbehälter, Hahne und Lückel Modell `Wien`

ÄNDERUNGEN:

DATUM:	GEÄNDERT:	NAME:

AB-/ ZUGESTIMMT:

DATUM:	RESSORT/ STADTBETRIEB:	NAME:

DER OBERBÜRGERMEISTER
WUPPERTAL
RESSORT 103
GRÜNFLÄCHEN U. FORSTEN
103.11 PLANUNG UND BAU VON FREIANLAGEN

PROJEKT: KSP Bergstraße

BAUHERR:

UNTERSCHRIFT:

Lageplan — M 1 : 100
PLAN — MASSSTAB

DAGHIGHIAN — OD
PLANVERFASSER — ABTEILUNGSL. — GEZ.

01.03.2018
DATUM — REGISTRIER NR.

DRUCKDATUM: 11.05.2005