Y 32372330.513
X 5679973.851

nach Fertigstellung der Oberfläche im Seitenraum ist die endgültige Lage des taktilen Einstiegsfeldes in einem Ortstermin mit R104.52 und WSW mobil festzulegen

Lichtmast aus Haltestellenbereich versetzen
Standortabstimmung mit R104.25

ca. 13,00 m

Standort Wetterschutz mittig in Höhe Schacht

max. Länge Baumscheibe 4,00 m
Baumscheibe soweit möglich begehbar ausbilden

Beginn Bordabsenkung 3,00 m östlich Gebäudeecke

Zufahrt

Hesselnberg

Christbusch

S-0,12

R 15/22 + 5 cm

R 15/22 + 1,5 cm

H 15/30 + 16 cm

H 15/25 + 12 cm

3,00 m

S-0,12 (3,00/3,00)

Beschilderung aus dem Haltestellenbereich um ca. 50,00 m in Richtung Osten versetzen

1,50 m

Ende Parken in Höhe Mauer Grundstücksgrenze

1,00 m | 9,00 m | 1,00 m | 18,00 m | 1,00 m

4,00 m

Absenkung

Absenkung

Y 32372382.744
X 5679928.383

Y 32372486.320
X 5680047.367

Detail Einstiegsfeld



Detail Fußgängerquerung





Index	Änderung	Datum	erstellt	gesehen

Bauherr:
Wuppertal
Ressort Straßen und Verkehr
Abteilung 104.5 - Straßen- und Verkehrsplanung
Stadt Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal

bearbeitet/erstellt:
30.07.2021 / Golinski

gesehen: ..... / Stüben-Lierzer

gesehen: ..... / Dr. Betz

Ausfertigung: (....) Anlage: (....)

Geschäftsbereich 1 - Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten
Ressort Straßen und Verkehr

Abteilung 104.5
Zur Ausführung genehmigt:

Wuppertal, den .....

Abteilung 104.11
Anordnungs-Nr.: .....
Die vorbezeichnete Maßnahme wird hiermit gem. § 45 (3) StVO angeordnet.
ich bitte die Maßnahme nach § 45 (5) StVO zu veranlassen.

an 104. .....
M.d.B. um Rückmeldung des Ausführungsdatums

Wuppertal, den .....

Abteilung 104.3

Wuppertal, den .....

Projekt:
Hesselnberg

Planart:
Lageplan

Maßstab: 1:250

Bemerkung:
barrierefreier Ausbau
Haltestelle "Christbusch"

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Geodätische Grundlagen: **Auftragsnummer 102.01**
Lagefestpunktfeld:
Höhenfestpunktfeld:

O-3158/11