PANNABALLFELD (12m x 6m)
BELAG: ASPHALT
EINFASSUNG: BETONSTEINPFLASTER 20/10/10

STAHLGITTERZAUN NEU H=4,00 m

BASKETBALLFELD (12,35m x 16,19m)
BELAG: ASPHALT
EINFASSUNG: BETONGROSSSTEINPFLASTER 24/16/12

RASEN

KLETTERGERÜST
BESTAND

WIPPE

SANDSPIELBEREICH
EINFASSUNG: BETONKANTENSTEIN 8/40/100

SPIELKOMBINATION MIT RUTSCHE

FEDERWIPPE

SANDSPIELTISCHE

TT-PLATTE

SITZMAUER
AUS L-STEINEN

SITZMAUER

WGD

EINFASSUNG:
BETONGROSSSTEINPFLASTER 24/16/12

WEGEFLÄCHEN
WEGEBELAG: ASPHALT
WEGEEINFASSUNG: BETONKANTENSTEIN 8/20/100
BETONGROSSSTEINPFLASTER 24/16/12

2 BÄNKE
MIT RÜCKENLEHNE
UND ARMLEHNEN

WEGEFLÄCHEN
WEGEBELAG: BETONPFLASTER 24/16/8
EINFASSUNG: BETONKANTENSTEIN 8/30/100
AUFKANTUNG BIS 8 cm

TRAMPOLINE

KORBSCHAUKEL

BELAG: EPDM
EINFASSUNG: BETONKANTENSTEIN 8/20/100

KARUSSELL

2 BÄNKE
MIT RÜCKENLEHNE UND ARMLEHNEN

GRENZE FLURSTÜCK

SIEGELBERG

ÄNDERUNGEN:

DATUM:	GEÄNDERT:	NAME:

AB-/ ZUGESTIMMT:

DATUM:	RESSORT/ STADTBETRIEB:	NAME:

DER OBERBÜRGERMEISTER
WUPPERTAL
RESSORT 103
GRÜNFLÄCHEN U. FORSTEN
103.1 ENTWURF UND NEUBAU VON FREIANLAGEN

PROJEKT: KSP SIEGELBERG

BAUHERR: RESSORT GRÜNFLÄCHEN UND FORSTEN

UNTERSCHRIFT:

AUSFÜHRUNGSPLAN — M 1 : 100
PLAN — MASSSTAB

ZEMKE	GEHRKE	KRASCH
PLANVERFASSER	ABTEILUNGSL.	GEZ.

07.2021
DATUM — REGISTRIER NR.