Stadt Wuppertal
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Julia Pütz 563 - 4800 563 - 8422 julia.puetz@stadt.wuppertal.de
	Datum:	21.12.2022
	Drucks.-Nr.:	**VO/1562/22** öffentlich

Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
01.02.2023	**BV Cronenberg**	**Entscheidung**

Berghauser Straße Nachrüstung Querungshilfe

Grund der Vorlage

Örtliche Unfalllage

Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung Cronenberg beschließt die Nachrüstung der Querungshilfe Berghauser Straße.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Reichl

Begründung

Auf Grund des erneuten Unfalls am 13.12.2022 an der Querungshilfe Berghauser Straße sieht die Stadt hier weiteren Anpassungsbedarf. Als direkte Reaktion wurde das Teilstück zwischen Berghauser Straße 88 und 116 mit einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h beschildert.
Um in der kritischen Zeit mit tiefstehender Sonne im Dezember und Januar schnellst möglich Abhilfe zu schaffen, wurde die Anordnung kurzfristig durchgeführt.
Zudem soll die Sperrfläche, von Cronenberg Zentrum kommend, auf der Randmarkierung mit 15 cm hohen Bordsteinaufkantungen als Leitelement ausgestattet werden (vgl. Anlage 1

und 2). Die reduzierte Geschwindigkeit gibt dem Fahrzeugführer mehr Reaktionszeit und die Leitelemente führen das Fahrzeug an der Insel vorbei.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

x neutral /nein

☐ ja, positive Auswirkungen

☐ ja, negative Auswirkungen

Begründung:

An der Nutzung der Örtlichkeit ändert sich nichts.

Kosten und Finanzierung

Vorbehaltlich des rechtskräftigen Haushaltes 2023!

Die Kosten für die Bordsteinaufkantungen belaufen sich auf 1.500,- €. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 1.500,- € stehen im Teilfinanzplan 2023 im PSP-Element 4.205401.501.001 „Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit“ zur Verfügung.

Zeitplan

Die Maßnahme soll nach dem Beschluss möglichst zeitnah umgesetzt werden.

Anlagen

Anlage 1: Lageplan Bordsteinaufkantungen
Anlage 2: Beispiel Bordsteinaufkantungen