Christian Richard
Beyeröhde 18
42389 Wuppertal

Kostenvoranschlag

Wuppertal 20.06.2024

Sehr geehrtes Team S48
Auf die Anfrage hin,ein Angebot/Kostenvoranschlag für ihr vorhaben,der Wohnumfeld verbessernd Maßnahmen (instandsetzung der Wand/Heizkörper) einzureichen,teile ich ihnen hiermit,mein Angebot mit.

- Ausbessern/angleichung der vorhanden Wand
- Unterkonstruktion Montieren
- Durch eine Feuchtraumgipsplatte das alte Wand Niveau wieder herstellen
- Verspachteln/Grundieren/Streichen
- Heizkörperhalterungen installieren (Dübeln)
- Heizkörper montieren

Sobald wir ihre zusage erhalten haben, geht es umgehend mit den Arbeiten los.

Materialien:

- Holzständerwerk (ca.12 Lfm imprägniertes Holz)
- Spaxschrauben+Dübel
- ca. 3 Feuchtraumgipsplatten
- Heizkörperdübel
- 2 Komponetenkleber
- Tiefengrund/Farbe
- Spachtelmasse
- Schleifpapier etc.

ca. 800,00EUR

*Hierbei handelt es sich um ungefähre Preisangaben,da das Material und die Preise Tages abhängig sind.

Arbeitskräfte: Heizungsbauer(Gas/Wasser) / Zimmerer

2 * 8std. = 65+16= 1040,00 EUR Gesamtbetrag: 1840,00EUR

Bei Rückfragen stehe ich zur Verfügung.

Christian Richard

STADTSPARKASSE WUPPERTAL
IBAN : DE45 3305 0000 0001 6504 07
BIC : WUPSDE33XXX
STR.NR 131/5206/2327