

Durchführungsbeschluss	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Geodaten und Verkehr
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Horst Müller 563 5513 563 8422 Horst.Mueller@stadt.wuppertal.de
	Datum:	10.08.2005
	Drucks.-Nr.:	VO/0992/05 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
13.09.2005	Bezirksvertretung Barmen	Empfehlung/Anhörung
26.10.2005	Ausschuss für Verkehr	Entscheidung
08.11.2005	Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung	Empfehlung/Anhörung
09.11.2005	Hauptausschuss	Empfehlung/Anhörung
14.11.2005	Rat der Stadt Wuppertal	Entscheidung
Schulwegsicherung Hatzfelder Straße		

Grund der Vorlage

Fehlende Sicherheit auf dem Schulweg nach Änderung der Schulbezirke

Beschlussvorschlag

Entscheidung durch den Ausschuss für Verkehr:

1.) Die Durchführung der Arbeiten zur Schulwegsicherung und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf der Hatzfelder Straße wird zu Kosten in Höhe von 299.000,00 € beschlossen.

Entscheidung durch den Rat der Stadt Wuppertal:

2.) Im Vermögenshaushalt 2005 wird im Unterabschnitt 6003 „Straßenbau“ der Leistung einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 299.000,00 € zugestimmt.

3.) Zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe wird bei der Haushaltsstelle 6303-950.0008 - Gewerbeerschließung Homannndamm - ein entsprechender Betrag gesperrt.

Einverständnisse

Der Stadtkämmerer ist einverstanden.

Der Beauftragte für den nichtmotorisierten Verkehr ist einverstanden.

Unterschrift

Uebrick

Begründung

An der Hatzfelder Straße gibt es für den nicht motorisierten Verkehr nur sehr unzureichende Einrichtungen. Gehwege fehlen teilweise vollständig. An anderen Stellen werden vorh.

Gehwege zugeparkt. Im Bereich der Firma Dupont verhindern abgestellte Lastkraftwagen ein Begehen des vorh. Gehweges. Fußgänger müssen auf die stark befahrene Hatzfelder Straße ausweichen. Es verwundert deshalb nicht, dass es schon seit Jahren immer wieder Beschwerden über die unzureichenden Gehwegbereiche gibt.

Mit der Neufestsetzung der Schulbezirke und der damit verbundenen Schließung der GS Wilkhausstraße werden Verbesserungen des neuen Schulweges entlang der Hatzfelder Straße zur GS Haselrain dringend erforderlich. Ohne Veränderungen der Situation kann aus Gründen der Verkehrssicherheit einem Schulweg entlang der Hatzfelder Straße nicht zugestimmt werden.

Die Verwaltung schlägt deshalb im Einvernehmen mit der Kreispolizeibehörde Wuppertal folgende Maßnahmen zur Sicherung des Schulweges vor:

- a) Der südliche Gehweg der Hatzfelder Straße zwischen Grunerstraße und Bauende Kreisverkehr Märkische Str./Hatzfelder Str. wird durch Leitplanken von der Fahrbahn abgegrenzt. Teilweise wird der vorh. Gehweg verbreitert und neu befestigt. An den Stellen, an denen der zur Verfügung stehende Raum ausreicht, werden Parkstreifen durch entsprechende Markierungen ausgewiesen. Der Parkraum wird auf das Abstellen von PKW's begrenzt.
- b) An der nördlichen Straßenseite der Hatzfelder Straße zwischen Bauende Kreisverkehr und der kath. Kirche wird ein Gehweg mit einer wassergebundenen Decke provisorisch befestigt.
- c) Im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten der Wuppertaler Stadtwerke in der Hatzfelder Straße/Zum Alten Zollhaus werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit Linksabbiegespuren angelegt. Das Fehlen der Linksabbiegespuren führt dazu, dass Fahrzeuge beim Vorbeifahren an wartenden Linksabbiegern auf die Gehwege ausweichen und Fußgänger gefährden. Da die WSW für ihre Bauarbeiten den Verkehrsraum ohnehin aufweiten müssen, ist ein Mitziehen der Verwaltung unter Kostengesichtspunkten sinnvoll.

Aus dem beigefügten Lageplan, dem Kreuzungsplan und aus den beigefügten Querschnitten der Hatzfelder Straße ist der Umfang der Arbeiten ersichtlich.

Kosten und Finanzierung

Die Kosten der Maßnahmen zur Schulwegsicherung und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit betragen **299.000,00 €**. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Gehweg auf der südlichen Seite der Hatzfelder Straße von der Einmündung Grunerstr. bis Bauende Kreisverkehr Märkische Str./Hatzfelder Str. **160.000,00 €**
- b) Gehweg auf der nördlichen Seite der Hatzfelder Straße von Bauende Kreisverkehr Märkische Str./Hatzfelder Str. bis kath. Kirche: **14.000,00 €**
- c) Linksabbiegespuren auf der Hatzfelder Str. im Kreuzungsbereich mit der Grunerstr. und der Straße Zum Alten Zollhaus: **125.000,00 €**

Die Mittel werden außerplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 6303-950.0008 – Gewerbeerschließung Homannndamm, die darauf beruhen, dass die verkehrliche Erschließung des Gewerbegebietes Flieth entgegen der ursprünglichen Planung durch punktuelle Maßnahmen sichergestellt werden kann.

Zeitplan

Baubeginn: Frühjahr 2006.

Bauzeit: 3 Monate

Anlagen

Lageplan, Kreuzungsplan und Querschnitte