ENTWURF EMIL-RÖHRIG-PLATZ M 1:200

WASSERGEBUNDENE WEGEDECKE

PFLASTER-RINNE

BEARBEITUNGSGRENZE

BANK

VORHANDENE MAUER STEINMETZTECHNISCH AUSBESSERN

NATURSTEIN-PFLASTER

STUFE

EIBENHECKE

TRASSE MIT STELEN

FELDAHORN-HECKE BESTAND ENTFERNEN

BÄUME BESTAND ENTFERNEN

MAUER BESTAND ENTFERNEN

BIRKE BESTAND ENTFERNEN

RAMPEN-STUFEN

ABSCHLUSS-STEIN

H=50 CM

Lönsstraße

EMIL-RÖHRIG-PLATZ

DER AUSSICHTPUNKT AN DER EHEMALIGEN ZAHNRADBAHN-STATION 'TALBLICK' WIRD DURCH EINE NEU GESTALTETE PLATZFLÄCHE INSZENIERT:

KEILFÖRMIG UNTERBRICHT SIE DIE MIT STELEN MARKIERTE TRASSE UND ZEICHNET DIE RAUMKANTEN DER ANGRENZENDEN FREIFLÄCHE NACH. ALLE ANKOMMENDEN WEGE WERDEN ÜBER DAS PLATZ DREIECK GEORDNET.

DER PLATZ NIMMT DIE VORHANDENE, GESCHWUNGENE STÜTZMAUER AUF UND ANTWORTET IM GRUNDRISS DARAUF. AUF DER ENTGEGENGESETZTEN SEITE BILDET EIN MONOLITHISCHER STEIN DEN ABSCHLUSS DER FREIFLÄCHE.

DIE VORHANDENE, BOSSIERTE SANDSTEINMAUER WIRD STEINMETZTECHNISCH ERGÄNZT.
DAS GEPLANTE NATURSTEINPFLASTER RICHTET SICH AN DER MAUER AUS.



ÜBERSICHTSPLAN

IPACH UND DREISBUSCH LANDSCHAFTSARCHITEKTEN BDLA FRIEDENSALLEE 22 • 63263 NEU-ISENBURG • 06102/25375 • FAX 23030		DATUM 22.08.05	GEZEICHNET ZU
PROJEKT	BARMER ANLAGEN WUPPERTAL	MASS-STAB 1:200	PLAN-NR. 200-3-B
PLANART	ENTWURF EMIL-RÖHRIG-PLATZ	VERFASSER	
BAUHERR	Regionale 2006 Stadt Wuppertal/	FREIGABE	