

Beschlussvorlage BV	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Geodaten und Verkehr
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in	Christoph Mehlich
	Telefon (0202)	563 5016
	Fax (0202)	563 8441
	E-Mail	christoph.mehlich@stadt.wuppertal.de
	Datum:	12.04.2005
	Drucks.-Nr.:	VO/0485/05 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
08.06.2005	Bezirksvertretung Elberfeld	Entscheidung
Erneuerung Stützmauer "Kluser-Höhe"		

Grund der Vorlage

Entscheidung zur Durchführung der Erneuerung der Stützmauer „Kluser Höhe“

Beschlussvorschlag

Die Erneuerung der Stützmauer „Kluser Höhe“ wird zu geschätzten Gesamtbaukosten von ca. 35.000 € beschlossen.

Einverständnisse

Der Kämmerer ist einverstanden.

Unterschrift

Bronold

Begründung

Die Stützwand „Kluser Höhe“ fängt die von der Straßenkreuzung Ronsdorfer Straße/Kluser Höhe/Haubahn/Adlerstraße stark ansteigende Straße „Kluser Höhe“ zur nahezu Parallel verlaufenden und leicht abfallenden Ronsdorfer Straße hin auf einer Gesamtlänge von ca. 40 m ab.

Die Auswertung der Bauwerksprüfung ergab, dass das südliche, aus einer ca. 18 Meter langen Bruchsteinmauer bestehende Teilstück, nach Ausbesserungen der defekten Verfüguung und dem Korrosionsschutz des Geländers als standsicher anzusehen ist.

Der nördliche Ziegelmauerbereich war aufgrund der starken Ausbeulung und der fortgeschrittenen Verwitterung des Mauerwerks akut einsturzgefährdet und musste als Sofortmaßnahme im Frühjahr 2005 zurückgebaut werden.

Zur Wiederherstellung eines dauerhaften und verkehrssicheren Zustandes ist ein Neubau der Stützmauer aus Stahlbeton mit neuem Geländer für Sommer 2006 vorgesehen. Der Steilhang wird in der Oberfläche verfestigt und teilweise begrünt.

Aus Gründen der Kostenersparnis (Reduzierung der Abstützwinkels) wird die Lage der neuen Wand von der Steilböschung zur obenseitigen Straße hin versetzt. Der verbleibende Gehweg wird trotz Einengung in ausreichender Breite hergestellt.

Während der Bauzeit wird der stützwandseitige Gehweg der Straße „Kluser Höhe“ gesperrt. Der Fußgängerverkehr wird –wie bisher auch schon von den Passanten praktiziert- über den durch Poller für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrten Straßenbereich geführt. Ein umlaufend aufgebaute Bauzaun sichert gegen unbefugten Zutritt.

Kosten und Finanzierung

Für die Durchführung der Maßnahme stehen ausreichend Mittel bei der Finanzposition 6304-950.0010 „Instandsetzung von Kunstbauwerken Elberfeld“ zur Verfügung.

Zeitplan

Die Ausführung der Maßnahme wird voraussichtlich Juli 2006 beginnen und ca. drei Monate andauern.

Anlagen

Lageplan