

## **Informationen zum VA am 23.06.2010**

### **L418 Tunnel Burgholz - Arbeiten im Zusammenhang mit Umstellung auf ein neues Fernüberwachungs-/Fernwirksystem**

Im Rahmen einer laufenden Umrüstungsmaßnahme wird der Tunnel Burgholz zur Zeit vollständig an die ständig besetzte Tunnel-Leitzentrale von Straßen-NRW in Duisburg und Hamm angebunden.

Hierfür werden auch umfangreiche Testläufe zur Kontrolle der vollständigen Datenübertragung vom Tunnel zur Leitzentrale und zurück durchgeführt. Die Arbeiten und Tests finden zur Zeit in den Betriebsgebäuden statt. Weitere Arbeiten müssen aber auch in den nächsten Wochen in den Tunnelröhren und im Tunnelumfeld durchgeführt werden, dann verbunden mit einer Beeinträchtigung für den fließenden Verkehr.

#### Nach dem derzeitigen Stand:

Die Vollsperrung des Tunnels wird vom 08.07. auf den 09.07.2010 in der Zeit von 21:00 bis 5:00 durch die Straßenmeisterei Solingen vorgenommen. Die Ableitung des Verkehrs erfolgt in das nachgeordnete Netz. Die zusätzliche Aufstellung von Hinweistafeln wird noch geprüft.

Straßen-NRW wird eine Presseinformation herausgeben.

Sollte sich abzeichnen, dass darüber hinaus weitere Arbeiten noch erforderlich werden, bzw. die Arbeiten nicht abgeschlossen werden konnten, werden die weiteren Termine mit der Stadt Wuppertal abgestimmt.

### **L418 Tunnel Hahnerberg - Arbeiten im Zusammenhang mit dem Nachrüstungsprogramm für Tunnel-Anlagen des Landes**

Wie bereits gegenüber der Stadt Wuppertal bekannt gegeben, wurde jetzt der Auftrag für die Nachrüstung des Tunnels Hahnerberg erteilt.

Die vorhandene Betriebstechnik (u. a. Beleuchtung, Notrufstationen, usw.) wird vollständig erneuert. Der Tunnel wird mit einer Tunnelsperranlage (Wechsel-Lichtzeichen) und einer Mittelstreifenüberfahrt mit Notöffnung nachgerüstet.

#### Zum Bauablauf nach dem derzeitigen Stand:

- Baustellen-Einrichtung ca. 26. KW 2010 (Materiallief. ca. 3 Wochen)
- Beginn der Baumassnahme in der Örtlichkeit ca. 19.07.2010
- Dauer der Nachrüstung mit Fahrstreifenreduzierung ca. 80 Werkzeuge
- Nachrüstung erfolgt bei beiden Tunnelröhren gleichzeitig, daher wird eine Reduzierung der Fahrstreifen in beiden Tunnelröhren gleichzeitig erfolgen.
- teilweise wird die Zu- und Abfahrt der Anschlussstelle Theishahnerstraße für Arbeiten an den Tunnelportalen verkürzt bzw. gesperrt.