

Geschäftsbereich: 1 Natur Raum Bau
 Ressort: 104 Straßenraum und Verkehr
 Bearbeiter: Herr Pelz
 Telefon/Telefax: 53 09/80 79

08.04.1998

BeschlußvorlageDrucksache Nr. **3056/98**

- öffentlich
 nichtöffentlich

Zur Sitzung des/der	am	Beschlußqualität
Ausschusses für den GB NRB	27.05.1998	Kenntnisnahme
BV Elberfeld	17.06.1998	Entscheidung

Bezeichnung/Projekt/Title
Ausbau der Karl-Theodor-Straße von der Straße Am Friedenshain bis ca. 45 m südlich der Einmündung Worringer Straße
 - Aufhebung des Durchführungsbeschlusses vom 30.11.1994 und erneute Beschlußfassung -

Beschlußvorschlag

1. Der Durchführungsbeschuß vom 30.11.1994 (Drucks. Nr. 1481/94) wird aufgehoben.
2. Der Ausbau der Karl-Theodor-Straße von der Straße Am Friedenshain bis ca. 45 m südlich der Einmündung Worringer Straße wird zu Ausbaurkosten in Höhe von 360.000 DM beschlossen.

Einverständnisse
 Der Stadtkämmerer und der Beauftragte für die nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmer/-innen sind einverstanden.

Unterschrift	einverstanden:	einverstanden:
Bayer	Dr. Schulze	Widmann

Ergebnisse von Vorberatungen

Durchführungsbeschluß vom 30.11.1994

Der Ausbau der Karl-Theodor-Straße wurde - in einem geringeren Umfang - am 30.11.1994 durch die BV Elberfeld beschlossen (s. beigefügte Drucks. Nr. 1481/94). Wegen der Verlegung von Fernwärmeleitungen mußte die Maßnahme zurückgestellt werden.

Begründung

Erneuter Durchführungsbeschluß

Die Maßnahme ist nach wie vor notwendig. Die provisorisch befestigte Fahrbahn ist desolat. Der westliche Gehweg fehlt. Gegenüber dem Bauprogramm von 1994 soll der westliche Gehweg einschl. einzelner Parkflächen hergestellt werden.

Bauprogramm

Das Bauprogramm erstreckt sich auf den Bereich von der Straße Am Friedenshain bis ca. 45 m südlich der Einmündung Worringer Straße. Hergestellt werden

■ die Fahrbahn

Breite: ca. 5,50 m Aufbau: Frostschuttschicht/Tragschicht/Asphaltbetondecke

■ der westliche Gehweg

Breite: ca. 3,75 m Aufbau: Frostschuttschicht/Tragschicht/Kleinpflaster oder Platten
Außerhalb von Gehwegüberfahrten werden Parkflächen (Breite ca. 1,75 m) angelegt und zwei Bäume gepflanzt.

Von der Straße Am Friedenshain bis zur Worringer Straße sind der östliche Gehweg und der Bereich von Worringer Straße bis ca. 45 m südlich bereits programmäßig hergestellt.

Es werden notwendige Instandsetzungsarbeiten an Kanälen und Hausanschlüssen vorgenommen sowie zur programmäßigen Straßenentwässerung erstmalig ca. 5 Sinkkästen hergestellt.

Besondere Anmerkungen

Zur Vermeidung von Zeitverlusten soll die Durchführung der Maßnahme vorab beschlossen werden. Aufträge werden erst vergeben, wenn der Haushaltsplan 1998/1999 beschlossen ist.

Kosten und Finanzierung

Städtischer Haushalt (Vermögenshaushalt 1998 - HhSt 6303 - 950.0558.4)

Straßenbau: 350.000 DM

Begleitgrün: 10.000 DM

Die Mittel stehen als Reste aus 1997 zur Verfügung und wurden in das lfd. Haushaltsjahr übertragen.

Wuppertaler Stadtwerke AG

Kanalbau: 40.000 DM (Die Maßnahme wurde mit der WSW AG abgestimmt.)

Refinanzierung

Erschließungsbeiträge: ca. 25,40 DM/qm Grundstücksfläche (zweigeschossig)

ca. 31,75 DM/qm Grundstücksfläche (dreigeschossig)

Beitragseinnahmen: nach Anrechnung von Vorausleistungen usw. ca. 370.000 DM

Zeitplan

Baubeginn: etwa im Spätsommer 1998

Beitragsverfahren: voraussichtlich in 2000

Ausbauplan und Drucks. Nr. 1481/94 sind beigefügt (Anlagen 1 und 2)

Verteiler zur Kenntnis bzw. weiteren Veranlassung:

Pate Herr Beig. Jüchter

100 Frau Paßmann

104 Herr Bronold

WSW 12/16 Herr Kemper

Wv.

104.20

104.22

104.22

104.23

104.24

Frau Rübeler

Herr Müller

Frau Koch

Frau Hegeler

Herr Lorenz