103.14 Ressort Grünflächen und Forsten

Kostenschätzung

Bauvorhaben

Sportanlage Freudenberg, Laufbahn und Segmente

Bausumme (lt. Seite)

413.000,00 €

Aufgestellt (Sachbearbeiter) Datum: Nachgerechnet (Sachbearbeiter) Datum:

Schulz 30.12.2013

Teamleiter Datum:

Pos. Nr.	Anzahl Menge		Beschreibung der Leistung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €
1	1	psch	Baustelleneinrichtung	12.000,00	12.000,00
2	4060	m2	Tennenbelag aufnehmen, entsorgen	3,20	12.992,00
3	4060	m2	Bodenmodellierung	3,50	14.210,00
4	850	m	Kantenstein aufnehmen	3,00	2.550,00
5	610	m	Kantensteine	24,00	14.640,00
6	400	m	Entwässerungsrinne Laufbahnentwässerung	85,00	34.000,00
7	420	m	Drainagesammelleitung	15,00	6.300,00
8	6	St	Schachtbauwerke	800,00	4.800,00
9	4060	m2	Feinplanum	3,00	12.180,00
10	3750	m2	Asphalttragschicht	23,00	86.250,00
11	3750	m2	Kunststoffbelag EPDM	27,50	103.125,00
12	450	m2	Rasentragschicht und Einsaat	20,00	9.000,00
13	1	psch	Drainage/Entwässerungsarbeiten	8.400,00	8.400,00
14	1	psch	Linierung	7.000,00	7.000,00
15	1	psch	Sprungrubenerneuerung	4.500,00	4.500,00
16	1	psch	div. Kleinmaßnahmen	15.111,82	15.111,82
			Summe		347.058,82
			MwSt	0,19	65.941,18
			Endsumme		**413.000,00**

Preise beziehen sich auf die aktuelle Marktlage. Kostensteigerungen nur bedingt kalkulierbar

Netto-Spielfläche verkleinert sich aufgrund der erforderlichen Abstandsflächen.