

Maßnahmenkatalog 2016/2017

Neue Maßnahmen	
Maßnahmen aus den Vorjahren	

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben					
BY Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektbegleitung GEP	Projektteur	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2014 [Tausend]	2015 [Tausend]	2016 [Tausend]	2017 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Priorität: 1 - Ordnungsverfügung, erheblicher Abwassermissstand																					
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2014			Vo	-					0	0	0	0	0	0	k.A.			k.A.	
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2015			Vo	-					216	0	216	0	0	0	k.A.			k.A.	
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2016				-					308	0	0	308	0	0	k.A.			k.A.	
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2017			Vo	-					308	0	0	0	308	0	k.A.			k.A.	
UK	3085	Eschenbeek/Asterstraße (nur nachrichtlich)	Einleitung: 6510-3503-00 RW-Netz: 41.32 Verteilmulde und R-Kanal		Dü	9					0	0	0	0	0	0	GEP Mirker Bach in Bearbeitung			GEP sieht dezentrale Regenwasserbehandlung vor. Verbundene Maßnahmen: Umklemmung R-Kanal Hainstraße (20669/20559), Hydraulische Sanierung Wilhelm-Raabe-Weg	
Vo		RUB Kaiserstraße			Ka	2					3.969	3.915	54	0	0	0	k.A.	08/2011	2012	Restarbeiten noch erforderlich	
Vo		Filterschacht Bahnstraße	RW-Netz: 98.10.01 Einleitung: 7521-4104-00		Pf	3	nein	nein	nein	R	195	13	175	7	0	0	k.A.	2014	2015	k.A.	
He		Filterschacht Lenneper Straße	RW-Netze: 67.17 - 67.18 - 67.19 Einleitungen: 6398-0056-00, 6398-0064-00, 6398-0066-00		Pf	15	nein	nein	nein	R	219	3	185	31	0	0	k.A.	2015	12/2015	k.A.	
UK		Filterschacht Vogelsangstraße	RW-Netz: 41.29 Einleitung: 6510-3701-00		Pf	9	nein	nein	nein	R	133	12	119	2	0	0	k.A.	2014	2015	k.A.	
		Filterschachtanlagen 2016-17	Regenwasserbehandlung verschiedene Standorte 2016-2017		Pf	-	nein	nein	nein		359	0	0	179	180	0	k.A.			k.A.	
Ro	5085	Kottsiepen	RKB (offene Bauweise) (nur nachrichtlich)		NN	20	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	NAM Morsbach (Leyerbach) fertig.			Kottsieper Bach hat geringe Priorität im Bachentwicklungskonzept.	
EW	5093	Umgehungsgerinne Schloß Lüntenbeck	Umgehungsgerinne im Bereich Schloß Lüntenbeck		NN	4	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	GEP Lüntenbeck - Überflutungsprüfung Schloß Lüntenbeck abgeschlossen - N-A-Modell Lüntenbeck liegt vor	2005	k.A.	k.A.	Abstimmung mit der Stadt Wuppertal/Wuppertalverband: Klärung Finanzierung und Zuständigkeit
UK		RRB Oberdüsseler Weg	Sanierung Einleitung 7521-0307-00 in den Eigenbach durch strukturverbessernde Maßnahmen am Gewässer		Pf	5	k.A.	k.A.	k.A.	R	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	2008	2015	k.A.	Weitere Vorgehensweise noch unklar.
LB		In der Fleute	Filterbecken / Kanalbau (Vortrieb) Becken und Spielplatz Behebung Abwassermissstand Überflutung Bereich Friedhof		Ka	14	nein	nein	nein	R	2.582	2.582	0	0	0	0	Fertiggestellt	2010	2012	2013	Forschungsvorhaben läuft Monitoring vom 07.10.2013 bis 30.11.2015
OB		Brackener Bach	Untersuchung von vier Einleitungsstellen Finanzierung als Topfmaßnahme		NN	12	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	2011	2014	2015	k.A.
OB		Felderbach	Sanierung Einleitung 9640-0003-00 Finanzierung als Topfmaßnahme		NN	12	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	2011	2014	2015	k.A.
UK		Hager Bach	R-Kanal mit Anschluss an das vorh. HRB		NN	9	nein	nein	nein	R	436	0	0	318	118	0	GEP Mirker Bach in Bearbeitung, Ergebnisse in 2015	2011	2015	2017	k.A.
Cr		Herichhauser Bach	Sanierung Einleitung 6530-0402-00 Finanzierung als Topfmaßnahme		NN	27	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	2011	2014	2015	k.A.
Ro		Leyerbach	Filterschacht Sanierung Einleitung 6620-0006-00 Finanzierung als Topfmaßnahme		NN	21	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	2011	2014	2015	k.A.
Ro		Leyerbach II	Filterschacht Sanierung Einleitung 6620-0004-00 Finanzierung als Topfmaßnahme		NN	21	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	2011	2014	2015	RWB kurzfristig nicht erforderlich
UK		Lisa Siefen	Evtl. Strukturverbessernde Maßnahmen Finanzierung als Topfmaßnahme Einleitung: 9610-0107-10		NN	9	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	2011	2014	2015	k.A.
OB		Mollenkottensiefen II	Sanierung Einleitung: 6510-0808-00 Zuständigkeit mit Landesbetrieb klären. Finanzierung als Topfmaßnahme		NN	12	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	2011	2014	2015	k.A.
Ob		RKB Schwarzbach	Schwarzbach RKB Zulaufkanäle zum Transport des klärfähigen Regenwassers		NN	12	nein	nein	nein	R	513	0	0	10	154	349	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2011	2017	2018	k.A.
LB		Dieselstraße II	RKB Zuleitungen		NN	14	nein	nein	nein	R	263	0	0	26	78	159	GEP Schwelme/Meine in Bearbeitung, Ergebnisse in 2015	2012	2015	2018	k.A.
He		Konradswüste	2 Versickerungen		Ka	17	nein	nein	nein	R	192	172	20	0	0	0	Fertiggestellt	2012	03/2014	09/2014	k.A.
OB		RRB Porschestraße	Erschließung inkl. Zulaufsammler		Ka	13	nein	nein	nein	R	1.811	1.739	72	0	0	0	Fertiggestellt (mit Ausnahme: E-Technik)	2012	06/2013	01/2016	k.A.
Ob		Am Diek	RKB o.D. Zuleitungen Einleitung: 6510-0102-00		Ka	12	nein	nein	nein	R	381	0	0	26	104	251	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2013	2016	2018	GEP-Maßnahmen-Nr.: 12.001

Maßnahmenkatalog 2016/2017

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand		Sonstige Angaben					
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektbegleitung GEP	Projektteur	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2014 [Tausend]	2015 [Tausend]	2016 [Tausend]	2017 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen	
Ba		Bendahler Bach	Bendahler Bach Sanierung Einleitung Böhler Weg		NN	21	nein	nein	nein	R	165	0	0	10	155	0	GEP Bendahler Bach Ergebnisse in 2015	2013	2016	2017	k.A.	
Ob		Gennebrecker Straße	RKB o.D. Zuleitungen Einleitung: 6510-0205-00		Ka	12	nein	nein	nein	R	316	0	21	155	140	0	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2013	2016	2017	GEP-Maßnahmen-Nr.: 12.002	
Ob		Schellenbeck	RKB o.D. Zuleitungen Einleitung: 6510-0204-00		Ka	12	nein	nein	nein	R	264	0	21	129	114	0	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2013	2016	2017	GEP-Maßnahmen-Nr.: 12.003	
Ob		Wittener Straße	RKB o.D. Zuleitungen Einleitung: 6510-0101-00		Ka	12	nein	nein	nein	R	264	0	21	129	114	0	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2013	2016	2017	GEP-Maßnahmen-Nr.: 12.005	
EW		Düker Industriestraße	Düker Industriestraße VZW Möbecker Straße (Anschlusskanäle) VZW Eugen-Langen-Straße (Anschlusskanäle) VZW Lüntenbeck (Anschlusskanäle) Anschluss an den ESW		Ka	4	nein	nein	nein	R/S	11.850	54	208	526	1.883	9.179	GEP Lüntenbeck: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2013	2017	2020	Zusätzliche Wassermengen aus: VohRang/Lokschuppen/klärfähiges Regenwasser aus dem Einzugsgebiet Lüntenbeck	
		Düker Lenneper Straße	Düker (optional)		NN	15	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	2014	2015	2016	optional: Momentan Sanierungsmaßnahme	
Ba		Lichtscheider Straße	Regenwasserbehandlungsanlage L418		Ka	21	nein	nein	nein	R	350	0	31	319	0	0	Grundlagenermittlung GEP Bendahler Bach	2014	2016	2017	Abstimmung mit WAW/UWB im Rahmen der GEP-Bearbeitung in 2014	
He		RWB Waldeckstraße	Einleitung: 6510-8768-00 RW-Netz: 68		NN	19	nein	nein	nein	R	704	0	0	10	0	694	Grundlagenermittlung				Versch. Varianten aus GE-Planung: Var. 3: Lamellenklärer Nord / Süd + Teilstrombehandlung Rauenthal (704.000 EUR) günstigste Variante	
LB		RWB In der Fleute II	Einleitung: 6400-0204-00 RW-Netz: 24.04.30		NN	14	nein	nein	nein	R	1.089	0	0	10	312	767	Grundlagenermittlung				Versch. Varianten aus GE-Planung: Var. 3: Lamellenklärer + hydr. Sanierung günstigste (188.000 EUR + 901.000 EUR)	
LB		RWB Grundstraße West / Ost	Einleitung: 6400-0014-00 RW-Netz: 24.50		NN	14	nein	nein	nein	R	410	0	0	0	10	400	Grundlagenermittlung				Versch. Varianten aus GE-Planung: Var. 1: RKB o.D. Var. 2: Lamellenklärer, günstigere Variante eingesetzt	
LB		RWB Kohlenstraße Nord / Süd	Einleitungen: 6400-0008-00, 6400-0010-00, 6400-0007-00 RW-Netze: 24.35 - 24.40 - 24.08		NN	14	nein	nein	nein	R	450	0	0	0	10	440	Grundlagenermittlung				Versch. Varianten aus GE-Planung: Var. 2: Lamellenklärer Nord / Süd, günstigere Variante eingesetzt	
		Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en):									25.094	8.490	1.143	2.175	3.348	9.938						
		Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2016/17:									2.653	0	0	20	332	2.301						
		SUMME Priorität: 1:									27.747	8.490	1.143	2.195	3.680	12.239						
Priorität 2a: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelabrechnung (Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt.)																						
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 9	Sanierung des vorh. MW-Hauptsammlers Kipdorf Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt.		Pr	-	nein	nein	nein		2.350	12	40	200	0	2.098	Inspektion noch teilweise durchzuführen; Abflussmessungen sind abgeschlossen	2012	2015	2016	weitere Verzögerungen bei der Ausführung der Inspektion (u.a. wegen "Döppersberg")	
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 8	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers Südstadt Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt.		Pr	-	nein	nein	nein		1.400	0	0	10	0	1.390	derzeit keine Aktivitäten	2015	2017	2019	Inspektion in Teilabschnitten durchgeführt, weitere folgen 2015	
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 6	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt.		Pr	-	nein	nein	nein		1.110	0	0	0	0	1.110	derzeit keine Aktivitäten	2016	2019	2020	Ausführung ist abhängig von der Baumaßnahme Döppersberg!	
EI		Kanale Erneuerung Döppersberg • Straße Döppersberg (Bph. 1A) inkl. Zufahrt West (vorab) • Parkdeck/Mall (Bph. 1B) • B7 / Bahnhofstraße	• Neuverlegung vorh. R+S-Kanäle bis hinter "Wuppertal Institut", Vorverlegung R-Kanal in Zufahrt West • R+S-Kanal in Bahnhofszufahrt • R+S-Kanäle restl. Straße Döppersberg, B7 u. Bahnhofstr.		We	23	nein	nein	k.A.	R+S	7.555	2.390	950	1.910	1.905	400	• Bauarbeiten fertig • im Bau • Ausführung gepl. ab 2015	2004	2010	• 2013 • 2017	Bph. 1A: abgeschlossen Bph. 1B: im Bau Bph. 2-4: Von Stadt in ein LV zusammengelegt Paralleler Baubeginn an mehreren Stellen vorgesehen Vergabe 09/2014 erfolgt Alle Maßnahmen mit und in Abhängigkeit der städt. Baumaßnahmen!	
Priorität 2b: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale (Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt.), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt																						
EL		Hermannshöhe	R- und S-Kanale Erneuerung, offene Bauweise Haus-Nr. 35 bis Jägerhofstr., 220 m		Ko	24	nein	nein	ja	R/S	400	20	200	180	0	0	Ausführungsplanung	2009	2015	2016	Verzögerung durch Klärung Fernwärme	
EW		Jakobstreppe	R-Kanale Erneuerung, offene Bauweise, 60 m		Ko	26	nein	nein	nein	R	200	10	0	190	0	0	Entwurfsplanung	2009	k.A.	k.A.	Stadt hat Treppenerneuerung bis auf weiteres verschoben. Neuaufnahme der Projektarbeiten frühestens 2015	
EL		Dürerstraße	R/S-Kanale Erneuerung Bereich Spielplatz, 330 m		NN	23	nein	nein	nein	R/S	432	400	0	0	0	32	Vorplanung	2012	k.A.	k.A.	Planung auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Kosten für Planung und Bau werden bei Neuaufnahme der Maßnahme erneut kalkuliert.	
EW		Eigenbach	Sanierung Eigenbach - Monitoring RRB Triebelsheide - Drainageleitung (nur nachrichtlich)		Pf	14	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	2013			Nur nachrichtlich	
Ob		Im Hölken	R-Kanale Erneuerung, offene Bauweise, 130 m		Ac	14	ja	nein	ja	R	125	0	0	0	0	125	Planung	09/2011	k.A.	k.A.	Maßnahme wurde bis zum Vorliegen der Ergebnisse des laufenden GEPs Meine-Schwelme zurückgestellt.	
UK		Richard-Seel-Weg / In der Beek	R-Kanale Erneuerung auf Privatgrundstück zwischen Richard-Seel-Weg und In der Beek		Pr	6	nein	nein	nein	R	40	15	0	0	0	25	Verhandlungen mit Grundstückseigentümern	01/2012	k.A.	k.A.	Weiterhin keine Verhandlungsbereitschaft seitens des Eigentümers erkennbar	
EW		Kirschbaumstraße	Sanierung R-Kanal		Pr	8	nein	nein	ja	R	1.180	796	384	0	0	0	im Bau	09/2012	08/2014	12/2014	Restarbeiten	

Maßnahmenkatalog 2016/2017

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand		Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektbegleitung GEP	Projektteur	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2014 [Tausend]	2015 [Tausend]	2016 [Tausend]	2017 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
He		Norrenbergstraße	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 100 m		Ko	18	nein	nein	k.A.	R/S	210	210	0	0	0	0	Maßnahme baulich abgeschlossen	09/2012	11/2013	03/2014	Erneuerung auf Privatgrundstück
El		Am Anschlag	S-Kanalansanierung		So	8	nein	nein	nein	S	40	40	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	10/2012	k.A.	k.A.	nur Planungsleistung z. Zt. in Abstimmung mit WAW
Ba		Heuserstraße	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 350 m		So	11	nein	nein	ja	R/S	800	0	800	0	0	0	⇒ Bemerkungen	01/2013	05/2015	05/2016	Vorgesehen ist eine Umsetzung der Maßnahme in 2015
Ba		Hesselberg	R/S-Kanalansanierung, offene Bauweise, 800 m (nur nachrichtlich)		So	21	nein	nein	ja	R/S	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	03/2013	k.A.	k.A.	Umsetzung der Maßnahme erst nach Umbau Döppersberg
He		Heidter Berg	R/S-Kanalansanierung, offene Bauweise, 200 m		So	19	nein	nein	ja	R/S	300	20	280	0	0	0	Planung	06/2013	03/2015	10/2015	k.A.
EW		In der Beek	RRB In der Beek Schachtbauwerk zur Abflusssteuerung		Pf	4	nein	nein	nein	R	160	135	25	0	0	0	Ausführungsplanung	08/2013	2014	2014	Antrag auf Genehmigung gem. § 99 LWG in Bearbeitung
EW		In der Beek	RRB In der Beek Abdichtung RRB		Pf	4	nein	nein	nein	R	575	20	520	35	0	0	Vorplanung	08/2013	2015	2015	k.A.
He		Hebbelstraße	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 100 m		Ko	19	nein	nein	ja	R/S	190	170	20	0	0	0	im Bau	10/2013	07/2014	11/2014	k.A.
Ba		Schützenstraße	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 100m		Ko	11	nein	nein	nein	R/S	220	100	120	0	0	0	im Bau	10/2013	09/2014	03/2015	k.A.
LB		Düker Laaken	Wegebau		So	15	nein	nein	nein	S	50	50	0	0	0	0	im Bau	03/2014	06/2014	12/2014	Bau einer Zuwegung vom Edmund-Vette-Weg zur Wartung des Dükers
Cr		Schwabhausenfeld 59	Pumpwerk (nur nachrichtlich)		NN	27	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0			k.A.	k.A.	Änderung der Ausführungsart
Ba		Borkumer Straße	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 125 m		Ko	19	nein	nein	ja	R/S	250	90	160	0	0	0	im Bau	06/2014	11/2014	04/2015	wurde in 2 Auftragsbauabschnitte aufgeteilt
Ba		Brunhildenstraße	Emilienstraße bis Brunhildenstraße Haus-Nr. 55, 90 m		Ac	19	nein	nein	ja	R/S	262	22	240	0	0	0	Planung, Vergabe	08/2014	02/2015	07/2015	k.A.
Ba		Schützenstraße Teil III	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 55 m		Ko	11	k.A.	k.A.	k.A.	R/S	100	10	90	0	0	0	Ausführungsplanung	09/2014	05/2015	07/2015	im Zuge Straßenbau
Ba		Rudolf-Ziersch-Straße	M-Kanalerneuerung, offene Bauweise, Haus-Nr. 10 bis 14		Ac	19	nein	nein	nein	M	100	20	80	0	0	0	Planung	09/2014	02/2015	05/2015	k.A.
Ba		Irmgardstraße	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, Kreuzung Zarellastraße, 23 m		Ac	19	nein	nein	nein	R/S	86	11	75	0	0	0	Maßnahme baulich abgeschlossen	09/2014	10/2014	03/2015	Prüfung der Schlussrechnung
Ob		Immenweg	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, Haus-Nr. 70 bis Gennebrecker Straße		Ac	12	ja	nein	nein	R/S	250	20	230	0	0	0	Planung	01/2015	06/2015	12/2015	k.A.
He		Richard-Strauss-Allee	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, Lönsstraße bis Schubertstraße		Ac	19	nein	nein	ja	R/S	495	0	395	100	0	0	Planung	01/2015	08/2015	04/2016	k.A.
El		Am Sonnenschein	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, Am Deckershäuschen, 60 m		Ac	9	nein	nein	nein	R/S	175	20	155	0	0	0	Planung, Vergabe	02/2015	02/2015	04/2015	k.A.
		SUMME Priorität: 2a/2b:									19.055	4.581	4.764	2.625	1.905	5.180					
Priorität 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel- / Abflusssteuerung (Topf Kanalbetrieb); entfällt																					
Priorität 2d: beitragsrelevante Neubaumaßnahmen																					
Vo	12/11 10887	Ortsteil Holthäuser Heide (Am Sandfeld, Holthäuser Heide, Bellenbusch)	Erschließung S-Kanal, (Grubenbeseitigung)		Dü	3	nein	ja	nein	S	632	180	360	92	0	0	im Bau	2010	02/2015	12/2015	⇒ Maßnahmen unter 3)
Ro	12641	Tannenbaumer Weg (West)	Grubenanschluss 1. Bauabschnitt, S- und R-Kanal		Dü	20	ja	ja	nein	R/S	306	11	20	275	0	0	Ausführungsplanung	2010	2016	2016	⇒ Maßnahmen unter 3)
Ro		Tannenbaumer Weg (Ost)	Grubenanschluss 2. Bauabschnitt, S- und R-Kanal		Dü	20	ja	ja	nein	R/S	720	0	50	670	0	0	Ausführungsplanung	2010	2016	2016	⇒ Maßnahmen unter 3)
UK	13625	Am Krüppershaus	Erschließung für die Stadt Wuppertal M-Kanal		Ka	7	nein	nein	nein	M	103	78	15	10	0	0	Vorplanung	2013	2013	2014	k.A.
Vo		Bahnstraße (Grünwald/Buntenbeck)	Grubenanschluss Erschließung, S-Kanal		NN	3	nein	ja	nein	S	320	0	20	150	150	0	Grundlagenermittlung	2013	2015	2017	k.A.
Cr	14726	Sudberger Straße Höstereygelände	S-Kanal Druckentwässerung		Pf	27	nein	ja	nein	S	74	65	9	0	0	0	im Bau	2013	2014	2014	k.A.
Cr	13625	Unterkohlforth	Erschließung S-Kanal		Pf	27	nein	ja	nein	S	959	2	21	30	500	406	Grundlagenermittlung	2013	2016	2018	Gemeinsam mit WSW Versorgung Strom
He		Chamissostraße	Kanalnetzerweiterung R-Kanal		NN	18	nein	nein	nein		100	0	100	0	0	0	Grundlagenermittlung	2014	2015	2015	Erschließung
Ob		Einern 39a-47	Anschluss Kleinkläranlage S-Kanal		NN	12	nein	ja	nein	S	220	0	205	15	0	0	Grundlagenermittlung	2014	2015	2015	Keine wasserrechtliche Erlaubnis für die Kleinkläranlage Einern 39a-47 durch den Ennepe Ruhr Kreis
He		Sportplatz Lortzingstraße Erschließung neues Baugebiet (ohne Stauraumkanal)	Erschließung R-/S-Kanal		Ko	18	nein	nein	nein	R/S	290	0	5	285	0	0	Grundlagenermittlung	2014	2014	2016	Bebauungsplan 1181 Sportplatz Lortzingstraße Erschließung
Ob		Landheim	R-Kanal Landheim		We	12	nein	nein	k.A.	R	75	0	75	0	0	0	Grundlagenermittlung	2015	2015	2015	k.A.
		Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:									3.724	336	805	1.527	650	406					
		Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2016/17:									75	0	75	0	0	0					
		SUMME Priorität 2d:									3.799	336	880	1.527	650	406					

Maßnahmenkatalog 2016/2017

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben					
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektbegleitung GEP	Projektteur	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2014 [Tausend]	2015 [Tausend]	2016 [Tausend]	2017 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Priorität 3: Netzerweiterungen																					
Ba	5077	Mühlengraben als RW-Ableitung (von Anfang bis Steinweg; Abschnitt 1-3)	bauliche u. hydraulische Sanierung auf Grundlage d. vorh. Bestandsaufn. u. des GEP. (Mühlengraben wird als R-Kanal betrachtet) Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag, MwSt.		Pr	11	nein	nein	nein	R	3.042	2.306	52	311	373	0	Abschnitt 1: Maßnahme abgeschlossen Abschnitt 2: Maßnahme im Bau bis Ende 2014 Abschnitt 3: in Planung, Bauphase 2016-2017	2008	09/2011	2017	Abhängig vom Plangenehmigungsverfahren (§ 68 WHG) und Grunddienstbarkeiten
Vo	09102	Kinderbuschbach Anschluss I: RRB/RKB Vohwinkel Süd, VohRang	R-Kanal Transportsammler		Dü	1	nein	nein	nein	R	399	56	54	289	0	0	Ausführungsplanung		08/2015	12/2016	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig
Vo	09104	Neulandsiefen Anschluss III: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	R-Kanal (Transportkanal) Bauausführung		Dü	1	nein	nein	nein	R	1.292	65	208	762	257	0	Vorplanung		06/2015	06/2017	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig
Vo	9103	Bremkampbach Anschluss II: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	R-Kanal (Transportkanal) Bauausführung 1. BA Bauausführung 2. BA		Dü	1	nein	nein	nein	R	1.734	1.734	0	0	0	0	Fertiggestellt Maßnahme baulich abgeschlossen		08/2012	08/2013	2011 Widerspruchsverfahren läuft
Ro	10103	SRK, Tannenbaumer Weg	R-Kanal, SRK (Sonderbauwerke/Transportkanal)		Dü	20	nein	ja	nein	R/S	719	237	422	60	0	0	Ausführungsplanung	2010	08/2015	02/2016	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Abstimmung mit der Stadt Remscheid erfolgt
Vo	5092	Ortsteil Holthäuser Heide SW-Transportkanal	Am Sandfeld, Holthäuser Heide, Bellenbusch		Dü	2	nein	ja	nein	S	369	275	94	0	0	0	im Bau	07/2005	10/2014	12/2014	⇒ Maßnahme unter 2d)
He		Eisenbahnquerung Waldeckstraße	SW- Transportkanal		Ka	19	nein	nein	nein		2.104	6	123	519	1.456	0	Grundlagenermittlung	2013	2015	2017	k.A.
Vo	12/11 11885	Neulandweg	S-Kanal privat S-Kanalnetz soll entfallen		Dü	1	nein	nein	nein	S	323	15	11	155	142	0	Vorplanung	2010	08/2016	04/2017	k.A.
El		Kleeblatt, Südstraße	R-Kanal		We	23	nein	nein	k.A.	R	694	25	17	420	232	0	Vorplanung	2012	07/2016	2017	k.A.
El		Holzer Bach	Verzweigungsbauwerk Regenwasserbehandlung		We	23	nein	nein	nein		638	34	207	368	29	0	Vorplanung	2013	2016	2017	k.A.
Vo		Gruitener Straße	Pumpwerk Gruitener Straße Umbindung an das RRB/RKB Vohwinkel Süd (nur nachrichtlich)		Dü	1	nein	nein	nein	S	65	30	35	0	0	0	Vorplanung	2013	2014	12/2014	k.A.
UK	13102	Navigeser Straße	R-Kanal Verzweigungsbauwerk		Ko	8	nein	nein	nein	R	555	487	68	0	0	0	im Bau	2013	2013	2015	k.A.
Cr		Hastener Straße	Neubau von zwei Pumpenanlagen		So	28				S	91	0	91	0	0	0	im Bau	k.A.	03/2015	06/2015	k.A.
He		Lortzingstraße	Sonderbauwerk Stauraumkanal		Ko	18	nein	nein	nein	R	105	0	105	0	0	0	Vorplanung	2014	2014	2015	k.A.
		Netzerweiterung L418	R-Kanäle Transportsammler zur Regenwasserbehandlungsanlage Lichtscheid		So	21	nein	nein	nein		400	0	400	0	0	0	Ausführungsplanung		2015	2015	k.A.
		Kohlfurter Brücke	Sanierung		So	27	k.A.	k.A.	k.A.		65	0	65	0	0	0	Ausführungsplanung		2015	2015	k.A.
		Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:									13.871	6.961	1.537	2.884	2.489	0					
		Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2016/17:									465	0	465	0	0	0					
		SUMME Priorität 3:									14.336	6.961	2.002	2.884	2.489	0					

Legende / Abkürzungsverzeichnis

Ba	Barmen
BA	Bauabschnitt
BR	Bezirksregierung
BRW	Bergisch-Rheinischer-Wasserverband
BV	Bezirksvertretung
Cr	Cronenberg
El	Elberfeld
Entwässerungsverf. (R/S/M)	Regen-/Schmutz-/Mischwassernetz
EW	Elberfeld-West
GEP	Generalentwässerungsplan
He	Heckinghausen
HWS	Hochwasserschutz
LB	Langerfeld-Beyenburg
LWG	Landeswassergesetz
N-A-Modell	Niederschlags-Abfluss-Modell
Ob	Oberbarmen
Ordnungsverfügung	befristete Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Sanierung einer Einleitung ins Gewässer

Maßnahmenkatalog 2016/2017

Allgemeine Projektangaben						Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben									
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektbegleitung GEP	Projektteur	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2014 [Tausend]	2015 [Tausend]	2016 [Tausend]	2017 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen

Ro	Ronsdorf
StUA	Staatliches Umweltamt
UK	Uellendahl-Katernberg
ULB	Untere Landschaftsbehörde
UWB	Untere Wasserbehörde
Vo	Vohwinkel
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WV	Wupperverband

Sonderbauwerke

ESW	Entlastungssammler Wupper
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
PW	Pumpwerk
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
TB	Trennbauwerk

Beiträge

Erschließungsbeitrag	voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : Abkürzung: (ja/nein/k.A.)
Kanalanschlussbeitrag	voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : Abkürzung: (ja/nein/k.A.)
Straßenbaubeitrag	voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : Abkürzung: (ja/nein/k.A.)