

Beschlussvorlage BV	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Henrik Groneck +49 202 563 5068 +49 202 563 8048 henrik.groneck@stadt.wuppertal.de
	Datum:	19.05.2015
	Drucks.-Nr.:	VO/1211/15 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
03.06.2015	BV Vohwinkel	Entscheidung
Erneuerung der Tescher Treppe		

Grund der Vorlage

Entscheidung zur Durchführung der Erneuerung der Tescher Treppe.

Beschlussvorschlag

Der Erneuerung der Tescher Treppe wird zu berechneten Gesamtbaukosten von 36.000 Euro beschlossen.

Einverständnisse

Der Kämmerer ist einverstanden.

Unterschrift

Behr

Begründung

Die Tescher Treppe verbindet die Bahnstraße mit der Kurlandstraße bzw. führt als Abkürzung wieder zur Bahnstraße hinauf. Mehrere Zwischenpodeste sind an der Treppe angeordnet. Im unteren Bereich befindet sich unterhalb der Stufen/des Podestes ein alter Versorgungsraum, welcher zurzeit nicht mehr genutzt wird.

Die gesamte Treppenanlage weist schwere Beschädigungen auf. Partielle Reparaturmaßnahmen wären unwirtschaftlich, so dass hier eine Gesamtanierung mit Ertüchtigung des Unterbaues und eine Erneuerung von Stufen und Handlauf vorgesehen ist. Im Zuge der Gesamtanierung wird der nicht mehr genutzte Versorgungsraum zugemauert und verfüllt. Dies führt zu einer Reduzierung der Unterhaltungskosten.

Der Umfang der Instandsetzung sieht das Einbringen eines stabilen Unterbaus in Form von Stahlbetonplatten mit montierten, auswechselbaren Fertigteilbetonstufen und Pflastersteinen im Podestbereich inklusive der Auswechslung der Geländer/Handläufe vor. Die neuen Geländer werden gemäß den gültigen Richtlinien angepasst. Das Mauerwerk wird saniert, d.h. schadhafte Fugen werden erneuert, ggf. werden schadhafte Steine ersetzt. In die auf dem Mauerkopf vorhandenen Abdeckplatten wird über die gesamte Länge eine Tropfnase eingeschnitten, damit schadhafte Feuchtigkeit vom Bauwerk abgehalten werden kann. Alle Fertigteilstufen haben die gleichen Abmessungen, dadurch ist ein gleichmäßiges Treppensteigen gewährleistet.

Aus optischen Gründen wird auf den Podesten ein zu den Fertigteilstufen kontrastreiches, dunkles Pflaster eingebaut. Durch die Lagerung der Fertigteilstufen und der Podeste mit kontinuierlichem Gefälle von ca. 1,5 % ist der Abtransport von Oberflächenwasser gesichert. Dadurch wird die Rutsicherheit verbessert.

Eine bauzeitliche Vollsperrung der Treppe und die circa 370 Meter lange Umleitung für betroffene Fußgänger über die Bahnstraße ist leider unvermeidbar (siehe Anlage).

Der sich ergebende Umweg wird für den beschränkten Zeitraum – insbesondere im Hinblick auf eine ansonsten anstehende dauerhafte Sperrung der Treppenanlage – für zumutbar gehalten.

Demografie-Check

Die Baumaßnahme hat keinen Einfluss auf den Demographie-Check.

Kosten und Finanzierung

Für die Durchführung der Maßnahme stehen ausreichend Mittel bei der Finanzposition PSP-Element 1.54.01.02, Kostenart 522105 (Unterhaltung Infrastrukturvermögen Vohwinkel) in dem Haushaltsjahr 2015 zur Verfügung

Zeitplan

Die Ausführung der Baumaßnahme wird umgehend nach erfolgter Beschlussfassung an den Jahresvertragspartner vergeben, damit die Bauarbeiten Mitte Juli 2015 aufgenommen werden können und bis Oktober 2015 abgeschlossen sind.

Anlagen

Umleitungsplan Tescher Treppe