

Durchführungsbeschluss	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in	Maike Künzel
	Telefon (0202)	563 5016
	Fax (0202)	
	E-Mail	maike.kuenzel@stadt.wuppertal.de
	Datum:	24.09.2003
	Drucks.-Nr.:	VO/2081/03 öffentlich
Sitzung am Gremium		Beschlussqualität
16.10.2003 Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg		Entscheidung
Sanierung der Treppe Am Sonnenschein im Bereich Gebäude-Nr. 31		

Grund der Vorlage

Entscheidung zur Durchführung der Sanierung der Treppe Am Sonnenschein

Beschlussvorschlag

Die Sanierung der Treppe Am Sonnenschein wird zu geschätzten Gesamtbaukosten von ca. 9.000,- € beschlossen.

Einverständnisse

Der Kämmerer ist einverstanden.

Unterschrift

Bronold

Begründung

Die Treppe Am Sonnenschein liegt in einem Wendehammer an der Straße Am Sonnenschein und verbindet diese fußläufig mit der Hans-Böckler-Straße (s. Lageplan Anlage 1).

Bei der Treppe handelt es sich um einen 8-stufigen Treppenlauf. Die Treppenstufen selbst bestehen aus einzeln verlegten Betonplatten im Setz- und Trittstufenbereich. Die Stufen liegen auf einer Stahlbetonwand. Die Platten der Treppenstufen sind in Teilbereichen gerissen und es haben bereits an mehreren Stellen Ausbesserungen stattgefunden. Die Platten sind zum größten Teil lose und weisen keinen Verbund mehr zum Treppenunterbau auf. Eine größere Ausbruchstelle hat die Aufstellung einer Bake zur Sicherung gefordert (s. Fotos Anlage 2).

Im Bereich der Stützmauer, die das Treppenaufleger bildet, zeigt sich ein Riss entlang der Betonierkante. In diesem Bereich liegen starke Oberflächenabplatzungen vor.

Der fortlaufende Schadensprozess ist mit weiteren Ausbesserungen nicht aufzuhalten und die provisorischen Reparaturmaßnahmen sind nur von kurzer Dauerhaftigkeit. Insbesondere im Hinblick auf die kommende Frostperiode sind vorher bauliche Maßnahmen zu ergreifen, um eine weitere Verschlechterung des baulichen Zustandes zu vermeiden und somit eine Sperrung der Treppe zu verhindern.

Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit und zur Aufrechterhaltung der fußläufigen Verbindung zu Hans-Böckler-Straße ist vorgesehen, die Stufen bis auf die schrägläufige Betonkante abzubrechen und neue Dreiecksstufen mit einer Stahlbetonplatte als Unterbau einzubauen. Zusätzlich ist es erforderlich, ein neues Füllstabgeländer anzubringen, das den Anforderungen der vorhandenen Absturzhöhe entspricht. Die Füße des vorhandenen Holmgeländers sind durchkorrodiert.

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse ist eine bauzeitliche Vollsperrung der Treppe unvermeidbar. Der sich ergebende Umweg für die Fußgänger von ca. 350 m während der Vollsperrung ist für die kurze Dauer der Bauausführung zumutbar.

Kosten und Finanzierung

Für die Durchführung der Maßnahme stehen ausreichende Mittel bei der Finanzposition 6304-950.0002 „Instandsetzung von Kunstbauwerken Uellendahl-Katernberg“ aus den Einsparungen der bereits durchgeführten Baumaßnahmen Treppe Am Sonnenschein und Treppe Uellendahler Straße zur Verfügung.

Zeitplan

Der Beginn der Maßnahme ist noch vor dem Jahreswechsel vorgesehen. Die Dauer der Baumaßnahme beträgt ca. 4 Wochen.

Anlagen

Lageplan und Fotos sind beigelegt.